

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI DI UTENZA NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE SARNESE-VESUVIANO.**



Elaborato:

07

Titolo:

Elenco Prezzi

Scala:

-/--

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

IL PROGETTISTA

Ing. Andrea Palomba

IL Responsabile del Procedimento

DATA

Agosto 2022

Art.	Descrizione	Prezzo (€)
<b>PA 01</b>	<p><b>Limitazione di fornitura idrica per morosità :</b> a) onere per il ritiro dei materiali di fornitura GORI presso i depositi ubicati nel territorio ATO 3, come da disciplinare; b) onere per il trasferimento delle attrezzature, mezzi e personale addetto; c) l'apertura e chiusura degli alloggi/pozzetti per il contenimento delle valvole; d) la verifica funzionalità della saracinesca di derivazione; e) chiusura della presa alimentante l'Utenza; f) ricerca ed individuazione del misuratore; g) verifica degli spazi disponibili per le successive attività di normalizzazione dell'impianto di utenza; h) eventuale adeguamento delle montanti esistenti per la normalizzazione dell'impianto di utenza; i) piccoli lavori civili necessari per la normalizzazione dell'impianto di utenza; l) apposizione di lente tarata; m) apposizione di idoneo sigillo, sostituzione della valvola antifrode con nuova valvola antifrode PMG e rubinetto unidirezionale; n) fornitura e posa di materiali accessori esclusi dalla fornitura a carico del Committente come dettagliato nel Capitolato; o) sono compresi altresì tutti i magisteri esclusi per dare il lavoro a perfetta regola d'arte .L'esecuzione di tali ordini avverrà mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica SAP WEB APPALTI mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA. Il prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;"><i>€/Cad. cinquantadue/00</i></p>	<b>€ 52,00</b>
<b>PA 02</b>	<p><b>sospensione di fornitura idrica per morosità :</b> a) onere per il ritiro dei materiali di fornitura GORI presso i depositi ubicati nel territorio ATO 3, come da disciplinare; b) onere per il trasferimento delle attrezzature, mezzi e personale addetto; c) l'apertura e chiusura degli alloggi/pozzetti per il contenimento delle valvole; d) la verifica funzionalità della saracinesca di derivazione; e) chiusura della presa alimentante l'Utenza; f) ricerca ed individuazione del misuratore; g) verifica degli spazi disponibili per le successive attività normalizzazione dell'impianto di utenza; h) eventuale adeguamento delle montanti esistenti per la normalizzazione dell'impianto di utenza; i) piccoli lavori civili necessari per la normalizzazione dell'impianto di utenza; l) apposizione di lente cieca; m) apposizione di idoneo sigillo, sostituzione della valvola antifrode con nuova valvola antifrode PMG e rubinetto unidirezionale; n)fornitura e posa di materiali accessori esclusi dalla fornitura a carico del Committente come dettagliato nel Capitolato; o) sono compresi altresì tutti i magisteri esclusi per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. L'esecuzione di tali ordini avverrà mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica SAP WEB APPALTI mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA. Il</p>	<b>€ 42.00</b>

	<p>prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato</p> <p style="text-align: center;"><i>€/Cad. quarantadue/00</i></p>	
<b>PA 03</b>	<p><b>sospensione di fornitura idrica per morosità a seguito dell'intervento di limitazione del flusso :</b> a) onere per il ritiro dei materiali di fornitura GORI presso i depositi ubicati nel territorio ATO 3, come da disciplinare; b) onere per il trasferimento delle attrezzature, mezzi e personale addetto; c) l'apertura e chiusura degli alloggi/pozzetti per il contenimento delle valvole; d) la verifica funzionalità della saracinesca di derivazione; e) chiusura della presa alimentante l'Utenza; f) ricerca ed individuazione del misuratore; g) verifica degli spazi disponibili per le successive attività normalizzazione dell'impianto di utenza; h) eventuale adeguamento delle montanti esistenti per la normalizzazione dell'impianto di utenza; i) piccoli lavori civili necessari per la normalizzazione dell'impianto di utenza; l) rimozione del misuratore esistente; m) apposizione di idoneo sigillo e tappo; n) sostituzione della valvola antifrode con nuova valvola antifrode PMG e rubinetto unidirezionale; o) fornitura e posa di materiali accessori esclusi dalla fornitura a carico del Committente come dettagliato nel Capitolato; p) sono compresi altresì tutti i magisteri esclusi per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. L'esecuzione di tali ordini avverrà mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica SAP WEB APPALTI mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA . Il prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato.</p> <p style="text-align: center;"><i>€/Cad. quarantadue/00</i></p>	<b>€ 42.00</b>
<b>PA 04</b>	<p><b>Riattivazione di una fornitura idrica successiva ad una limitazione o ad una sospensione per morosità :</b> a) onere per il ritiro dei materiali di fornitura GORI presso i depositi ubicati nel territorio ATO 3, come da disciplinare; b) onere per il trasferimento delle attrezzature, mezzi e personale addetto; c) l'apertura e chiusura degli alloggi/pozzetti per il contenimento delle valvole; d) la verifica funzionalità della saracinesca di derivazione; e) chiusura della presa alimentante l'Utenza; f) ricerca ed individuazione del misuratore; g) verifica degli spazi disponibili per le successive attività normalizzazione dell'impianto di utenza; h) eventuale adeguamento delle montanti esistenti per la normalizzazione dell'impianto di utenza; i) piccoli lavori civili necessari per la normalizzazione dell'impianto di utenza; l) rimozione di lente tarata o cieca; m) apposizione di idoneo sigillo, sostituzione della valvola antifrode con nuova valvola antifrode PMG e rubinetto unidirezionale; n)fornitura e posa di materiali accessori esclusi dalla fornitura a carico del Committente come dettagliato nel Capitolato; o) sono compresi altresì tutti i magisteri esclusi per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. L'esecuzione di tali ordini avverrà</p>	<b>€ 45.00</b>

	<p>mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica SAP WEB APPALTI mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA. Il prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;"><i>€/Cad. quarantacinque/00</i></p>	
<b>PA 05</b>	<p><b>Disattivazione di fornitura idrica per morosità con rimozione del contatore :</b> a) onere per il ritiro dei materiali di fornitura GORI presso i depositi ubicati nel territorio ATO 3, come da disciplinare; b) onere per il trasferimento delle attrezzature, mezzi e personale addetto; c) l'apertura e chiusura degli alloggi/pozzetti per il contenimento delle valvole; d) la verifica funzionalità della saracinesca di derivazione; e) chiusura della presa alimentante l'Utenza; f) ricerca ed individuazione del misuratore; g) verifica degli spazi disponibili per le successive attività normalizzazione dell'impianto di utenza; h) eventuale adeguamento delle montanti esistenti per la normalizzazione dell'impianto di utenza; i) piccoli lavori civili necessari per la normalizzazione dell'impianto di utenza; l) rimozione del misuratore esistente; m) apposizione di idoneo sigillo e tappo; n) sostituzione della valvola antifrode con nuova valvola antifrode PMG e rubinetto unidirezionale; o) fornitura e posa di materiali accessori esclusi dalla fornitura a carico del Committente come dettagliato nel Capitolato; p) sono compresi altresì tutti i magisteri esclusi per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. L'esecuzione di tali ordini avverrà mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica SAP WEB APPALTI mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA. Il prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;"><i>€/Cad quarantadue/00</i></p>	<b>€ 42.00</b>

<p><b>PA 06</b></p>	<p><b>CONGELAMENTO PER NORMALIZZAZIONE MONTANTE FINO AD 1 e 1/2" –</b>  Sono compresi il ritiro dei materiali forniti dalla Committente, il congelamento delle montanti con specifica apparecchiatura, normalizzazione della montante secondo le specifiche tecniche di GORI, fornitura e posa eventuale di materiali accessori esclusi dalla fornitura come dettagliato nel Capitolato.  Incluso tutti gli oneri per dare l'attività compiuta a regola d'arte, esclusa la sostituzione del gruppo di misura, da compensare a parte se richiesta.  L'esecuzione di tali ordini avverrà mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA. . Il prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato e 1 operaio comune  <i>€/Cad duecentoventiquattro/00</i></p>	<p><b>€ 224,00</b></p>
<p><b>PA 07</b></p>	<p><b>CONGELAMENTO PER NORMALIZZAZIONE MONTANTE DA 2"</b>  Sono compresi il ritiro dei materiali forniti dalla Committente, il congelamento delle montanti con specifica apparecchiatura, normalizzazione della montante secondo le specifiche tecniche di GORI, fornitura e posa eventuale di materiali accessori esclusi dalla fornitura come dettagliato nel Capitolato.  Incluso tutti gli oneri per dare l'attività compiuta a regola d'arte, esclusa la sostituzione del gruppo di misura, da compensare a parte se richiesta.  L'esecuzione di tali ordini avverrà mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste. La contabilizzazione avverrà su piattaforma informatica mediante invio della proposta contabile allegando i contenuti multimediali minimi necessari per una corretta valutazione del lavoro, come dettagliato nel CSA. Il prezzo è comprensivo della mano d'opera di n. 1 operaio qualificato e 1 operaio comune  <i>€/Cad duecentocinquantasei/00</i></p>	<p><b>€ 256,00</b></p>
<p><b>PA 08(a)</b></p>	<p><b>COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI MOROSITA' CHIUSE CON ESITO NEGATIVO</b>  Compenso a corpo per ciascuna attività di limitazione, sospensione o disattivazione conclusa con esito negativo per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice. Il prezzo comprende e compensa gli oneri minimi dovuti all'appaltatore a titolo di ristoro per il viaggio, la ripianificazione, i consumi di carburante e la mancata produttività. Il prezzo sarà assoggettato al ribasso e si applicherà unicamente nei casi, per i quali le relative prestazioni non hanno avuto buon fine ma, comunque, proporzionate al totale degli ordini complessivamente assegnati:  L'esecuzione di tali attività deve essere comunque espletata mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM, esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste dal capitolato descrittivo e prestazionale, compreso</p>	<p><b>€ 8,00</b></p>

	<p>l'inserimento dei relativi contenuti multimediali sulla piattaforma WEB APPALTI che dovranno sempre essere esaustivi affinché l'attività possa essere correttamente verificata e contabilizzata (<i>vedi istruzioni dettagliate per ciascun caso</i>).</p> <p><b>a Prezzo lordo da applicare ad ogni ordine esitato con causale negativa, in relazione al totale degli ordini assegnati mensilmente. Dette lavorazioni saranno contabilizzate nel caso in cui il totale degli esiti positivi (ESOK) sia compreso fra il 25% ed il 35 %: per ogni ordine esitato negativamente euro 8,00;</b></p> <p style="text-align: right;"><i>€/Cad otto/00</i></p>	
<p><b>PA 08(b)</b></p>	<p><b>COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI MOROSITA' CHIUSE CON ESITO NEGATIVO</b></p> <p>Compenso a corpo per ciascuna attività di limitazione, sospensione o disattivazione conclusa con esito negativo per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice. Il prezzo comprende e compensa gli oneri minimi dovuti all'appaltatore a titolo di ristoro per il viaggio, la ripianificazione, i consumi di carburante e la mancata produttività. Il prezzo sarà assoggettato al ribasso e si applicherà unicamente nei casi, per i quali le relative prestazioni non hanno avuto buon fine ma, comunque, proporzionate al totale degli ordini complessivamente assegnati:</p> <p>L'esecuzione di tali attività deve essere comunque espletata mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM, esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste dal capitolato descrittivo e prestazionale, compreso l'inserimento dei relativi contenuti multimediali sulla piattaforma WEB APPALTI che dovranno sempre essere esaustivi affinché l'attività possa essere correttamente verificata e contabilizzata (<i>vedi istruzioni dettagliate per ciascun caso</i>).</p> <p><b>b Prezzo lordo da applicare ad ogni ordine esitato con causale negativa, in relazione al totale degli ordini assegnati mensilmente. Dette lavorazioni saranno contabilizzate nel caso in cui il totale degli esiti positivi (ESOK) sia compreso fra il 35% ed il 45 %: per ogni ordine esitato negativamente euro 12,00;</b></p> <p style="text-align: right;"><i>€/Cad dodici/00</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 12,00</b></p>
	<p><b>COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI MOROSITA' CHIUSE CON ESITO NEGATIVO</b></p> <p>Compenso a corpo per ciascuna attività di limitazione, sospensione o disattivazione conclusa con esito negativo per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice. Il prezzo comprende e compensa gli oneri minimi dovuti all'appaltatore a titolo di ristoro per il viaggio, la ripianificazione, i consumi di carburante e la mancata produttività. Il prezzo sarà assoggettato al ribasso e si applicherà unicamente nei casi, per i quali le relative prestazioni non hanno avuto buon fine ma, comunque, proporzionate al totale degli ordini complessivamente assegnati:</p>	

<b>PA 08(c)</b>	<p>L'esecuzione di tali attività deve essere comunque espletata mediante utilizzo di tablet dotato dell'applicativo WFM, esitando in campo ed in tempo reale tutte le fasi previste dal capitolato descrittivo e prestazionale, compreso l'inserimento dei relativi contenuti multimediali sulla piattaforma WEB APPALTI che dovranno sempre essere esaustivi affinché l'attività possa essere correttamente verificata e contabilizzata (<i>vedi istruzioni dettagliate per ciascun caso</i>).</p> <p><b><i>b</i></b> <b>Prezzo lordo da applicare ad ogni ordine esitato con causale negativa, in relazione al totale degli ordini assegnati mensilmente. Dette lavorazioni saranno contabilizzate nel caso in cui il totale degli esiti positivi (ESOK) sia compreso fra il 45% ed il 55 %: per ogni ordine esitato negativamente euro 20,00;</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€/Cad venti/00</b></p>	<b>€ 20,00</b>
-----------------	--	----------------